

(4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนงาม-บ้านนาม่อง
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เงินสะสม (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 998,800 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 355 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2560
เป็นเงิน 998,800 บาท (-.เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน.-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2. สรุปผลการประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3. แบบโครงการ จำนวน 4 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)

2. กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ลาปันทะแก้ว)

3. กรรมการ

(นายปรีดา คะอังกุ)

(นางอรกัญญา เนติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

อนุมัติ

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

สรุปผลการประมาณราคา

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโพนงาม - บ้านนาเมือง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 355.00 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร

ประมาณวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	785,982.42	1.2708	998,826.46	Factor F งานอาคาร
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	อยู่ในรูปของ Factor F
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	"-
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	"-
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี	-	-	-	"-
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	"-
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			998,826.46	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			<u>998,800.00</u>	

แก้ไขแผนแก้ไขเปลี่ยนแปลงพันแปดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง



(นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงานปลัด



(นายปรีดา คะอังฤ) กรรมการฯ


วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคา

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนงาม - บ้านนาเมือง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 355.00 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนน คสล.								
	1.พื้นที่ปรับแต่งผิวเดิม	2,500.00	ตร.ม.	-	-	2.50	6,250.00	6,250.00	
	2.ทรายหยาบรองพื้น	88.00	ลบ.ม.	420.00	36,960.00	55.00	4,840.00	41,800.00	
	3. คอนกรีตโครงสร้าง	266.25	ลบ.ม.	1,962.00	522,382.50	305.00	81,206.25	603,588.75	
	4.ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 mm@0.10*0.30 m#	1,775.00	ตร.ม.	27.00	47,925.00	5.00	8,875.00	56,800.00	
	5.เหล็ก RB dia 19 ม.ม.	0.73	ตัน	19,598.00	14,306.54	3,401.00	2,482.73	16,789.27	
	6.ตั้งแบบหล่อ คสล.พร้อมถอดแบบ	120.00	ตร.ม.	-	-	90.00	10,800.00	10,800.00	
	7.รอยตัดคอนกรีตและหยอดทรายรอยต่อ	550.00	ม.	12.00	6,600.00	10.00	5,500.00	12,100.00	
	8.เหล็ก DB dia 12 ม.ม.	0.35	ตัน	19,783.00	6,924.05	3,401.00	1,190.35	8,114.40	
	9.ลูกรังไหลทาง	110.00	ลบ.ม.	95.00	10,450.00	14.00	1,540.00	11,990.00	
	10.บ่มคอนกรีต (กระสอบป่านพรมน้ำเปียกไม่น้อย 7 วัน)	1,775.00	ตร.ม.	2.00	3,550.00	3.00	5,325.00	8,875.00	
	11.โรยผงปูนซีเมนต์พร้อมขัดผิวคอนกรีตด้วยเครื่องขัด	1,775.00	ตร.ม.	3.00	5,325.00	2.00	3,550.00	8,875.00	
2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	785,982.42	
	FACTOR F (1.2708) /งานอาคาร	-	-	-	-	-	-	998,826.46	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าดำเนินการ							998,826.46	
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง							998,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง



(นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงาน



(นายปรีดา คะอัง) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ