แบบ ป.ป.ช.๑

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดบัว บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8
2. **/หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** 345,000 บาท
4. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ปริมาณลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,100 ลบ.ม. ลงดินรองพื้นทาง พร้อมอัดแน่นด้วยเครื่องจักร วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น3 dai 1 m.
5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่**

   เป็นเงิน 345,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

   6.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

   6.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. ..... ประธานกรรมการ
   (นายณัฐวุฒิ ถาปันแก้ว)
2. ..... กรรมการ
   (นายปรีดา คะอังกุ)
3. ..... กรรมการ
   (นายรณชัย เลไธสง)

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ / ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง

มาณการราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร. ยาว 1,500.00 เมตร. (สายกุดบัว) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ประมาณวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทถนนลูกรัง	322,500.00	1.0700	345,075.00	
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	-"-
		-	-	-	-"-
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	-"-
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			345,075.00	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			**345,000.00**	

สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ ถาปันแก้ว) ประธานกรรมการฯ
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายปรีดา คะอังกุ) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายรณชัย เลไธสง) กรรมการฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สถานที่ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ปร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.ปริมาณลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	1,100.00	ลบ.ม.	95.00	104,500.00	14.00	15,400.00	119,900.00	
	2.ลงดินรองพื้นทาง พร้อมอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	2,500.00	ลบ.ม.	56.00	140,000.00	14.00	35,000.00	175,000.00	
	3.วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น3 dai 1.00 m.	12.00	ท่อน	2,050.00	24,600.00	250.00	3,000.00	27,600.00	
	รวมค่าวัสดุ / ค่าแรง							322,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%							345,075.00	
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							**345,000.00**	
				(-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ ถาปันแก้ว) ประธานกรรมการฯ
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายปรีดา คะอังกุ) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายรณชัย เลไธสง) กรรมการฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ