

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๘.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐.๗๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๔๗๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| ๕.๑. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓. แบบแปลน | จำนวน ๒ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
๒. กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ถาบันแก้ว)
๓. กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกู)

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ / ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาบอง

ประมาณการราคางานก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 18.30 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 30.70 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 473 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพรงาม หมู่ที่ 13 ตำบลนาบอง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร


ประมาณวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างเหมา ก่อสร้างลาน คส.ล. <u>เงื่อนไข</u> -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	199,417.88	1.3074	260,718.94	Factor F งานอาคาร อยู่ในรูปของ Factor F -" -" -"
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			260,718.94	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			260,000.00	
สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ นาตะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักงาน


(นายบริตา คะอังกู) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการราคางานก่อสร้าง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 18.30 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 30.70 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 473 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพรงงาม หมู่ที่ 13 ตำบลนาม่อง อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. พื้นที่รับแถมผิวเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	2.00	840.00	840.00	
	2. ทราयरองพื้น	21.00	ลบ.ม.	420.00	8,820.00	55.00	1,155.00	9,975.00	
	3. คอนกรีตโครงสร้าง	71.00	ลบ.ม.	1,962.00	139,302.00	305.00	21,655.00	160,957.00	
	4. ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 mm@0.10*0.30 ม#	473.00	ตร.ม.	26.00	12,298.00	5.00	2,365.00	14,663.00	
	6. เหล็ก DB dia 12 ม.ม.	0.13	ตัน	20,275.00	2,635.75	3,401.00	442.13	3,077.88	
	7. ตั้งแบบหล่อ คสล. พร้อมถอดแบบ	25.00	ตร.ม.	-	-	90.00	2,250.00	2,250.00	
	8. รอยตัดคอนกรีตและหยอดทรายรอยต่อ	125.00	ม.	12.00	1,500.00	10.00	1,250.00	2,750.00	
	9. ลูกวิ่งเหล็กทาง	45.00	ลบ.ม.	95.00	4,275.00	14.00	630.00	4,905.00	
2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	199,417.88	
	FACTOR F (1.3074) /งานอาคาร	-	-	-	-	-	-	260,718.94	
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง			สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน				260,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงาน

(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ