

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโน彭งาม หมู่ที่ 5
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโน่นม่อง เงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561  
 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 350,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 245.00 เมตร พื้นที่ 3 แห่ง พื้นที่  
 ป้ายโครงการ 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  
 เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

6.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
6.2. ประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
6.3. แบบแปลนโครงการ	จำนวน 6 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ..... ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ สถาปัตย์แก้ว)

2. ..... กรรมการ

(นายบริดา คงอัองกู)

3. ..... กรรมการ

(นายรณชัย เลิร์สง)

## สรุปผลการประมวลราคา

ส่วนราชการ / ฝ่ายประมวลราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาเมือง

ประมาณการราคา ก่อสร้างระบบภายใน คสศ. กว้าง 0.40 เมตร สีกันลื่น 0.40 เมตร. ยาว 245.00 เมตร. พื้นรองปูกระเบื้อง 3 แผ่น พื้นห้องน้ำปูกระเบื้อง 1 ป้าย

สถานที่ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 5 ต.นาเมือง บ.กดบาก จ.สกลนคร

ประมาณวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณการระบายน้ำ คสศ. เงื่อนไข	274,272.95	1.2782	350,575.68	Factor F งานสีพานแมต อยู่ในปูของ Factor F ห่อหอลาย
	-เงินส่างหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	" -
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	" -
	-ขอเบี้ยเงินถูก 6.00 %ต่อปี	-	-	-	" -
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	" -
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			350,575.68	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	
	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการก่อสร้างตรวจสอบ

(นายสมชัย ดาปันแขก) ประธานกรรมการ

พัฒนาสามัคคี

(นายรณชัย เลิร์ส) กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**สถานที่ บ้านโพงงาม หมู่ที่ 5 ต.นา茅อ่อน อ.กูฎบาก จ.สกลนคร**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1. ดินบุ่ดเตรียมก่อสร้าง		102.00	ลบ.ม.	-	-	79.00	8,058.00	8,058.00 แลจะแรงงาน
2. ทรายขยายบารองชี้		5.00	ลบ.ม.	420.00	2,100.00	55.00	275.00	2,375.00
3. คอนกรีตขยายบารองชี้ อัตราส่วน 1:3:5		8.00	ลบ.ม.	1,682.00	13,456.00	204.00	1,632.00	15,088.00
4. คอนกรีตโครงสร้าง		50.00	ลบ.ม.	1,962.00	98,100.00	305.00	15,250.00	113,350.00
5. เหล็กเสริม RB dia 6 mm		1.05	ตัน	21,893.00	22,987.65	3,401.00	3,571.05	26,558.70 (นายณัฐวุฒิ ตาปันแก้ว) ประมาณฯ
6. เหล็กเสริม RB dia 9 mm		2.00	ตัน	21,351.00	42,702.00	3,401.00	6,802.00	49,504.00 หัวหน้าสำนักปลัด
7. ลวดผูกเหล็ก		20.00	ก.ก.	23.99	479.80	-	-	479.80
8. เม้มเบป		65.00	ตร.ม.	200.00	13,000.00	90.00	5,850.00	18,850.00
9. เหล็กฉาก L-50x50x4 mm		80.00	ท่อน	311.00	24,880.00	50.00	4,000.00	28,880.00 (นายปรีดา คงอังกุ) กรรมการฯ
<b>จำนวนอัพันน้ำ จำนวน 3 แห่ง</b>								
1. คอนกรีตขยายบารองชี้		0.15	ลบ.ม.	1,682.00	252.30	204.00	30.60	282.90
2. คอนกรีตโครงสร้าง		0.45	ลบ.ม.	1,962.00	882.90	305.00	137.25	1,020.15
3. เหล็กเสริม RB dia 6 mm		0.04	ตัน	21,893.00	875.72	3,401.00	136.04	1,011.76
4. เหล็กเสริม RB dia 9 mm		0.07	ตัน	21,351.00	1,494.57	3,401.00	238.07	1,732.64
5. เหล็กฉาก L-50x50x4 mm		2.00	ท่อน	311.00	622.00	50.00	100.00	722.00 (นายรณรงค์ เล็โธส) กรรมการฯ
6. เหล็กแบนเสี่ยวเหลี่ยมผืนผ้า 100+10 ม.m.		3.00	แผ่น	1,055.00	3,165.00	410.00	1,230.00	4,395.00 น้ำเกิดระเหดหินใบปะยานและแม่น-
7. เหล็กแบนเสี่ยวเหลี่ยมผืนผ้า 50+5 ม.m.		3.00	แผ่น	415.00	1,245.00	240.00	720.00	1,965.00 ปฏิบัติการ
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							274,272.95	
FACTOR F(1.2782)/ งานสะพานท่อเหล็ก							350,575.68	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น				(-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)			350,000.00	