

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 (สายข้างบ้านนายไผ่)
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง จากรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 (แนบท้ายหน้า 112 จัด 12)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 380,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 2.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2561
เป็นเงิน 380,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3. แบบแปลนโครงการ จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
 2. กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ถาบันแก้ว)
 3. กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกุ)

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

สรุปผลการประมาณราคา

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คส.ล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร


สถานที่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร

ประมาณการราคางาน วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม	297,780.96	1.2782	380,623.62	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
2	ป้ายโครงการ เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	- - - - -	- - - - -	1 ป้าย - - - -	อยู่ในรูปของ Factor F -- -- -- --
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			380,623.62	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			380,000.00	

สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานฯ

ผอ.กองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงาน


(นายปรีดา คชะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคา

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คส.ล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร
สถานที่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุบรับพื้นที่	85.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,415.00	8,415.00	
2	งานคอนกรีตท่อบาย 1.3.5	6.00	ลบ.ม.	1,620.00	9,720.00	204.00	1,224.00	10,944.00	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	60.50	ลบ.ม.	1,962.00	118,701.00	305.00	18,452.50	137,153.50	
4	ทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	420.00	6,300.00	55.00	825.00	7,125.00	
5	แผ่นพื้นอัดแรง (รับน้ำหนักจรไม่น้อยกว่า 300 ksm)	160.00	ตร.ม.	260.00	41,600.00	25.00	4,000.00	45,600.00	(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ผอ.กองช่าง
6	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB 9 มม.	0.68	ตัน	21,351.00	14,518.68	3,401.00	2,312.68	16,831.36	
	เหล็ก DB12 มม	1.80	ตัน	21,081.00	37,945.80	3,401.00	6,121.80	44,067.60	(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว)
	-ลวดผูกเหล็ก	30.00	กิโลกรัม	23.99	719.70	-	-	719.70	
	เหล็ก wire mesh dai 4mm @0.20m#	160.00	ตร.ม.	30.00	4,800.00	5.00	800.00	5,600.00	หัวหน้าสำนักงาน
7	งานไม้แบบ พร้อมค้ำยัน	150.00	ตร.ม.	-	-	103.00	15,450.00	15,450.00	
	ไม้อัด หน้า 4 มม.	15.00	แผ่น	314.00	4,710.00	-	-	4,710.00	
	-ตะปูตอกไม้	35.00	กิโลกรัม	33.28	1,164.80	-	-	1,164.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	297,780.96	(นายปรีดา คะอังก)
	FACTOR F (1.2782) /สะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	=	-	=	380,623.62	วิศวกรโยธาชำนาญการ
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าดำเนินการ							380,623.62	
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง			สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน				380,000.00	