



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยสองเมือง บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เงินงบประมาณรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 85,200 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อนดำเนินการ กว้าง 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร (จากระดับขอบลำห้วย) หลังดำเนินการ กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (จากระดับขอบลำห้วย) ยาว 800.00 เมตร พร้อมทำคันดิน กว้าง 2.00 เมตร ทั้ง 2 ข้างลำห้วย ขุดดิน (ขุดเหวี่ยง) 3,200.00 ลบ.ม. ตักแต่งคันดิน 1,040.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 ธ.ค. 2561
เป็นเงิน 85,200 บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
6.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
6.3. แบบแปลนโครงการ	จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.  ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
 2.  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ถาปิ่นแก้ว)
 3.  กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกุ)


 (นายสมพาส ฐานะสุ)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


 (นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

สรุปผลการประมาณราคา

ประมาณการราคางานชุดลอกลำห้วยสองฝั่ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก่อนดำเนินการ : ลำห้วย กว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร (จากระดับขอบลำห้วย)

หลังดำเนินการ : ลำห้วย กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (จากระดับขอบลำห้วย) ยาว 800 เมตร พร้อมทำคันดิน กว้าง 2.00 เมตร ทั้ง 2 ข้างลำห้วย

สถานที่ บ้านตงนิมิต หมู่ที่ 7 ต.นาม่อง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ประมาณวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ชุดลอกลำห้วยสองฝั่ง สี่เหลี่ยม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	62,776.00	1.3563	85,143.09	Factor F งานชลประทาน (ฝนตกชุก 1) ราคาน้ำมันดีเซล 27.59 บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			85,143.09	
	- คิดเป็นเงินประมาณ			85,000.00	

แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาตะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถาบันแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการราคางานชุดลอกลำห้วยสองเมือง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ก่อนดำเนินการ : ลำห้วย กว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร (จากระดับขอบลำห้วย)

หลังดำเนินการ : ลำห้วย กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร (จากระดับขอบลำห้วย) ยาว 800 เมตร พร้อมทำคันดิน กว้าง 2.00 เมตร ทั้ง 2 ข้างลำห้วย

สถานที่ บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.ชุดดิน (ชุดห้วย)	3,200.00	ลบ.ม.	-	-	18.48	59,136.00	59,136.00	ราคามันตีเซต
	2.ตกแต่งคันดิน	1,040.00	ตร.ม.	-	-	3.50	3,640.00	3,640.00	27.59 บาท /ลิตร
	รวมค่าวัสดุ / ค่าแรง							62,776.00	
	FACTOR F(1.3563)/ งานชลประทาน							85,143.09	
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							85,000.00	

(-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผอ.กองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักงาน

(นายบริตา คะอังก) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ