

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง ตามที่มติดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 ระบายค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561)
 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) หน้า 31 ข้อ 44

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 330,000.00 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป - วางท่อระบายน้ำ คสล./พื้นที่ คสล. ยาว 58.00 เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. Dai 1.00 เมตร
 พร้อมยาแนวและชนส่ง จำนวน 58 ท่อน คอนกรีตพื้น คสล. รับท่อระบายน้ำ หนา 0.10 เมตร จำนวน 7 ลูกบาศก์
 เมตร เหล็กเสริม wire mesh dai 4.00 mm @ 0.10 * 0.30 m. จำนวน 58 ตารางเมตร

- งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต (พื้น/ผนัง) ยาว 53.00 เมตร ถมดินพร้อมอัดแน่น
 จำนวน 640.00 ลูกบาศก์เมตร คอนกรีต จำนวน 16.00 ตารางเมตร ปรับแต่ง/ขึ้นรูปคลองดิน จำนวน 250.00 ตารางเมตร
 - งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต (ผนัง) คอนกรีต จำนวน 7.00 ลูกบาศก์เมตร ปรับถมคันติพร้อม
 อัดแน่น จำนวน 250.00 ลูกบาศก์เมตรเมตร

1. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
 เป็นเงิน 330,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

2. บัญชีประมาณการราคากลาง


- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 2.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5) | จำนวน 1 แผ่น |
| 2.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4) | จำนวน 1 แผ่น |
| 2.3. แบบแปลนโครงการ | จำนวน 4 แผ่น |

3. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ
 (นายสุศักดิ์ นาคะอินทร์)


 (นายสมพาส ฐานะสุ)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

2.  กรรมการ
 (นายณัฐวุฒิ ถาโนแก้ว)

3.  กรรมการ
 (นายปริดา คะอังกุ)


 (นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

ประมาณการราคางานปรับปรุง คลองส่งน้ำตาตคอนกรีต

ประชุมภาณวราคาราวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สามารถส่งมอบหมายงาน

นายประจักษ์ วัฒนกุล

(นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ

พัฒนาสู่สากล

วิศวกกรรไกรช่างาญการ

นางเบญจรัตน์ ณะอังกู) กรรมการฯ

ประมาณการราคางานปรับปรุง คลองส่งน้ำตาดคอนกรีต

ปจ.4

สถานที่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานวางท่อระบายน้ำ คส.ล. / พื้น คส.ล. ยาว 58 เมตร								
	1.ท่อระบายน้ำ คส.ล. Dai 1.0 เมตร พร้อมยาแนวท่อ+ชนส่ง	58.00	ท่อน	1,520.00	88,160.00	350.00	20,300.00	108,460.00	
	2. คอนกรีต พื้น คส.ล. รับท่อระบายน้ำ หนา 0.10 เมตร	7.00	ลบ.ม.	1,962.00	13,734.00	305.00	2,135.00	15,869.00	
	3. เหล็กเสริม wire mesh dai 4 mm @0.1*0.30 m.	58.00	ตร.ม.	31.00	1,798.00	5.00	290.00	2,088.00	
	2.งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต (พื้น +ผนัง) ยาว 53 เมตร								
	1. ถมดินพร้อมอัดแน่น	640.00	ลบ.ม.	56.00	35,840.00	10.00	6,400.00	42,240.00	
	2. คอนกรีต	16.00	ตร.ม.	1,962.00	31,392.00	425.00	6,800.00	38,192.00	
	3. ปรับแต่ง / ขึ้นรูปคลองดิน	250.00	ตร.ม.	-	-	60.00	15,000.00	15,000.00	
	3.งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต (ผนัง)								
	1. คอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	1,962.00	11,772.00	425.00	2,550.00	14,322.00	
	2. ปรับถมคันดินพร้อมอัดแน่น	250.00	ลบ.ม.	56.00	14,000.00	10.00	2,500.00	16,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	252,671.00	
	FACTOR F (1.3074) /งานอาคาร	-	-	-	-	-	-	77,671.07	
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	330,342.07	
	คิดเป็น			สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน				330,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาตะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ. กองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ