

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยวังแคน บ้านนาขาม หมู่ที่ 15
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 127 ข้อ 85)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 350,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แห่งๆละ 10.00 ท่อน รวม 20.00 ท่อน ลูกรังพร้อมลิ่มกองเกลี่ย ปรับแต่ง ลูกรังเผื่อยุบตัว 30% จำนวน 1,560.00 ลบ.ม. กรุยป่าพร้อมปรับแต่งพื้นที่ทั้งสองข้างผิวจราจรเดิม จำนวน 2,450.00 ตร.ม. ปรับแต่ง/ขุดเปิดหน้าดิน 2 ข้างทาง จำนวน 2,300.00 ลบ.ม. ดินถมพร้อมลิ่มกองเกลี่ย ปรับแต่ง จำนวน 350.00 ลบ.. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
6.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
6.3. แบบแปลนโครงการ	จำนวน - แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
 2. กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ถาบันแก้ว)
 3. กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกุ)

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ / ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาเมือง

ประมาณราคางานก่อสร้าง ถนนลูกรัง ขนาด กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ 2 แห่ง (สายซอยวังแค่น)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 ตำบลนาเมือง อำเภออุดบก จังหวัดสกลนคร

ประมาณวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายซอยวังแค่น) บ้านนาขาม หมู่ที่ 15	257,017.50	1.3624	350,160.64	Factor F งานทาง
2	ป้ายชื่อโครงการ เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	1 ป้าย - - - -	- - - -	- - - -	- - - -
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			350,160.64	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	

ตามแผนทำหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ. กองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 ตำบลนาเมือง อำเภออุดบาก จังหวัดสกลนคร
ประมาณวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรูยป่าตัดต้นไม้ชุดต่อเนื่องป่า								
	1.1 กรูยป่าพร้อมปรับแต่งพื้นที่ซึ่งส่งของข้างผิวจราจรเดิม	2,450.00	ตร.ม.	-	-	2.53	6,198.50	6,198.50	
	1.2 ปรับแต่ง / ขุดเปิดหน้าดิน 2 ซ้ำทาง	2,300.00	ลบ.ม.	-	-	18.13	41,699.00	41,699.00	
2	งานดินถมร่องลึกของถนนเดิมพร้อมยกกระดับคืนทาง								ราคาน้ำมันดีเซล
	2.1 ดินถมพร้อมถมกองเกลี่ยปรับแต่ง	350.000	ลบ.ม.	56.00	19,600.00	12.00	4,200.00	23,800.00	25.69 บาท /ลิตร
3	งานลูกรังพร้อมถมกองเกลี่ยปรับแต่ง								
	3.1 ลูกรังเผื่อยตัว 30%	1,560.000	ลบ.ม.	95.00	148,200.00	12.00	18,720.00	166,920.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมวัสดุยาแนว จำนวน 2 แห่ง								
	4.1 ท่อระบายน้ำ ขนาด dia 0.60x1.00 อัดแรง มอก.ชั้น3	20.00	ท่อน	720.00	14,400.00	200.00	4,000.00	18,400.00	รวมค่าขนส่ง
5	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	257,017.50	
	FACTOR F (1.3624) /งานทาง	-	-	-	-	-	-	93,143.14	
	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	350,160.64	
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง			สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				350,000.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ.กองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถิ่นแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ