

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 4
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 114 ข้อ 21)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 350,000 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด คสล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 แห่ง (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบล นาม่องกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562
เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.5)	จำนวน 1 แผ่น
6.2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
6.3. แบบแปลนโครงการ	จำนวน 5 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
 2. กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว)
 3. กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกุ)

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ / ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลนาเมือง


ประมาณการราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 แห่ง (สายหน้าบ้านหมู่ใหญ่) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 4 ต.นาเมือง อ.กุดบาก จ.สกลนคร


ประมาณวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทรางระบายน้ำ คสล. เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	274,330.82	1.2782	350,649.65	Factor F งานสะพานและ ท่อเหลี่ยม
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			350,649.65	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงาน


(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สถานที่ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 4 ต.นาเมือง อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าเงินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	ดินขุดเตรียมก่อสร้าง	102.00	ลบ.ม.	-	-	79.00	8,058.00	8,058.00	
2.	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	420.00	2,520.00	55.00	330.00	2,850.00	คณะกรรมการกำหนดราคา
3.	คอนกรีตหยาบรองพื้น อัตราส่วน 1:3:5	10.10	ลบ.ม.	1,682.00	16,988.20	204.00	2,060.40	19,048.60	
4.	คอนกรีตโครงสร้าง	53.00	ลบ.ม.	1,962.00	103,986.00	305.00	16,165.00	120,151.00	
5.	เหล็กเสริม RB dia 6 mm	1.10	ตัน	22,033.00	24,236.30	3,401.00	3,741.10	27,977.40	(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)
6.	เหล็กเสริม RB dia 9 mm	2.08	ตัน	21,538.00	44,799.04	3,401.00	7,074.08	51,873.12	
7.	ลวดผูกเหล็ก	25.00	ก.ก.	25.24	631.00	-	-	631.00	
8.	ไม้แบบ	110.00	ตร.ม.	200.00	22,000.00	90.00	9,900.00	31,900.00	
งานบ่อพักน้ำ จำนวน 3 แห่ง									
1.	คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	1,682.00	252.30	204.00	30.60	282.90	(นายณัฐวุฒิ ถำปั่นแก้ว)
2.	คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	1,962.00	882.90	305.00	137.25	1,020.15	
3.	เหล็กเสริม RB dia 6 mm	0.04	ตัน	22,033.00	881.32	3,401.00	136.04	1,017.36	
4.	เหล็กเสริม RB dia 9 mm	0.07	ตัน	21,538.00	1,507.66	3,401.00	238.07	1,745.73	
5.	เหล็กฉาก L-50x50x4 mm	2.00	ท่อน	410.00	820.00	156.00	312.00	1,132.00	(นายปรีดา คะอังกู)
6.	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100x10 มม.	3.00	แผ่น	1,055.00	3,165.00	410.00	1,230.00	4,395.00	
7.	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า 50x5 มม.	3.00	แผ่น	415.00	1,245.00	240.00	720.00	1,965.00	
รวมค่าวัสดุ / ค่าแรง								274,047.26	
FACTOR F(1.2782)/ งานสะพานท่อเหลี่ยม								350,287.21	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น				(-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)				350,000.00	