

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายณะลัก จัมซา)
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาม่อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายณะลัก จัมซา) หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ หน้า ๒๗ ข้อ ๑๘)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายณะลัก จัมซา) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ๑. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒. ประมาณราคางานก่อสร้าง (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๓. แบบแปลนโครงการ | จำนวน ๔ แผ่น |

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ๖.๑. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒. ประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓. แบบแปลนโครงการ | จำนวน ๔ แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์)

๒. กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ถาบันแก้ว)

๓. กรรมการ

(นายปรีดา คะอังก)

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร กอนธาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

ประมาณราคา


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสลาย บ้านนายณะลัก จุ่มซา ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	พื้นที่รับแ่งผิวเดิม	250.00	ตร.ม.	-	-	2.50	625.00	625.00	
2.	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	420.00	4,200.00	55.00	550.00	4,750.00	
3.	คอนกรีตโครงสร้าง	48.00	ลบ.ม.	1,962.00	94,176.00	305.00	14,640.00	108,816.00	
4.	ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 mm@0.10*0.30 m#	320.00	ตร.ม.	28.00	8,960.00	5.00	1,600.00	10,560.00	
5.	เหล็ก RB dia 19 ม.ม.	0.18	ตัน	20,943.00	3,769.74	3,401.00	612.18	4,381.92	
6.	ตั้งแบบหล่อ คสล.พร้อมถอดแบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	90.00	1,800.00	1,800.00	
7.	รอยตัดคอนกรีตและหอยอดยาวรอยต่อ	150.00	ม.	12.00	1,800.00	10.00	1,500.00	3,300.00	
8.	เหล็ก DB dia 16 ม.ม.	0.10	ตัน	20,876.00	2,087.60	3,401.00	340.10	2,427.70	
9.	ลูกรังไหล่ทาง	40.00	ลบ.ม.	95.00	3,800.00	14.00	560.00	4,360.00	
10.	บ่มคอนกรีต (ตรวจสอบปานพรมน้ำเปียกไม่น้อย 7 วัน)	320.00	ตร.ม.	2.00	640.00	3.00	960.00	1,600.00	
11.	โยยผงบูนซีเมนต์พร้อมซีตผิวคอนกรีตด้วยเครื่องขัด	320.00	ตร.ม.	4.00	1,280.00	3.00	960.00	2,240.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ		-	-	-				144,860.62	
FACTOR F (1.3822) /งานทาง/ฝนตกชุก1		-	-	-				200,226.35	
ป้ายโครงการ		1	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมค่าดำเนินการ								200,226.35	
งบประมาณตั้งจ่ายจริง								200,000.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ

ผอ. กองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว) กรรมการฯ

หัวหน้าสำนักงาน


(นายปรีดา คะอังก) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคา วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างเหมางานก่อสร้างถนน คส.ล.	144,860.62	1.3822	200,226.35	Factor F งานทาง/ฝนตกชุก1
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย สีอ่อนใบ	-	-	-	
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	อยู่ในรูปของ Factor F
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	-"
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี	-	-	-	-"
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	-"
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			200,226.35	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	

คณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ. กองช่าง

นายณัฐวุฒิ ฤทธิชัย
ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ