

สรุปผลการประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนลาดยาง - ป่าช้า บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ฝั่งจากร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124.00 ม. หรือ พื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร


สถานที่ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลนาบอง อำเภออุทุมพร จัหวัดสกลนคร

ประมาณการราคา วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	218,966.65	1.3795	302,064.49	หมายเหตุ
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย <u> เงิน </u>				Factor F งานทาง (ฝนตกชุก 1)
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	อยู่ในรูปของ Factor F
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	"-
	-คอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %ต่อปี	-	-	-	"-
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	"-
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			302,064.49	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			302,600.00	

สามแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถาบันแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนลาดยาง - ป่าช้า บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 124.00 ม. หรือ พื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร

สถานที่ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลนาบอง อำเภออุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการราคา วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. ถางป่าขนาดเบา	450.00	ตร.ม.	-	-	1.75	787.50	787.50	
	2. ทราดยาปราบร่อนพื้น	25.00	ลบ.ม.	420.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	3. คอนกรีตโครงสร้าง	74.40	ลบ.ม.	1,949.00	145,005.60	305.00	22,692.0	167,697.60	
	5. ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 mm@0.10*0.30 m#	496.00	ตร.ม.	30.00	14,880.00	5.00	2,480.00	17,360.00	
	6. เหล็ก RB dia 19 ม.ม.	0.15	ตัน	19,976.64	2,996.50	-	-	2,996.50	
	7. ตั้งแบบหล่อ คสล. พร้อมถอดแบบ	124.00	เมตร	-	-	21.94	2,720.56	2,720.56	
	8. รอยตัดคอนกรีตและหยอดขยายรอยต่อ	160.00	เมตร	12.00	1,920.00	10.00	1,600.00	3,520.00	
	9. เหล็ก DB dia 16 ม.ม.	0.15	ตัน	20,047.00	3,007.05	-	-	3,007.05	
	10. ลูกกรงเหล็กทาง	40.00	ลบ.ม.	95.00	3,800.00	12.00	480.00	4,280.00	
	11. ปูนคอนกรีต	496.00	ตร.ม.	4.14	2,053.44	5.00	2,480.00	4,533.44	
	12. โรยปูนซีเมนต์ / ขี้ผิวคอนกรีตด้วยเครื่องขีด	496.00	ตร.ม.	2.00	992.00	2.00	992.00	1,984.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	219,386.65	
	FACTOR F (1.3795) / งานทาง / ผืนซูก1	-	-	-	-	-	-	302,643.88	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าดำเนินการ							302,643.88	
	งบประมาณตั้งจ่ายจริง							302,600.00	

สามแสนสองพันหก ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ถาปิ่นแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปรีดา คะอังกู) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ