

สรุปผลการประมาณราคา

ขีงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว Asphalt Concrete บ้านนาเมือง หมู่ที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 278.00 ม. พื้นที่ผิวAsphalt Concrete ไม่น้อยกว่า 1,668 ตารางเมตร
สถานที่ บ้านนาเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเมือง อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการราคา วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการ	ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว Asphalt Concrete ป้ายโครงการ 1 ป้าย	361,486.77	1.3822	499,647.01	Factor F งานทาง (ฝนตกชุก 1)
-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	อยู่ในรูปของ Factor F
-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	-
-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี	-	-	-	-
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	-
รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			499,647.01	
-คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายณัฐวุฒิ ถาปนแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายปรีดา คะอัง) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคา

รู้งานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว Asphalt Concrete บ้านนาเมือง หมู่ที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 278.00 ม. พื้นที่ผิว Asphalt Concrete ไม่น้อยกว่า 1,668 ตารางเมตร
สถานที่ บ้านนาเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเมือง อำเภออุตุบก จังหวัดสกลนคร
ประมาณการราคา วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ซ่อมผิวจราจรเดิมให้เรียบ	125.00	ตร.ม.	-	-	75.00	9,375.00	9,375.00	
ทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	1,668.00	ตร.ม.	-	-	1.50	2,502.00	2,502.00	
Tack Coat	1668.00	ตร.ม.	4.28	7,139.04	6.20	10,341.6	17,480.64	
Asphalt Concrete หนา 5 cm.	1,668.00	ตร.ม.	174.91	291,749.88	20.00	33,360.00	325,109.88	
Termo Traffic Paint	75.00	ตร.ม.	68.59	5,144.25	25.00	1,875.00	7,019.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ	-	-	-				361,486.77	
FACTOR F (1.3822) /งานทาง / ผนชก1	-	-	-				499,647.01	
ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมค่าดำเนินการ							499,647.01	
งบประมาณตั้งจ่ายจริง							499,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ นาคะอินทร์) ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐวุฒิ ฤาปิ่นแก้ว) กรรมการฯ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปรีดา คะอัง) กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการ