แบบ บก.๐๖

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนาดงกลาง) บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑๒

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลนาม่อง

ตามที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาม่อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เงินสะสม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนาดงกลาง) บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑๒

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
**ลักษณะงาน** ดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนาดงกลาง) บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร (ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่**
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

| | |
|---|---|
| ๕.๑. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒. ประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล. ฯ (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓. แบบแปลนโครงการ เลขที่ - | จำนวน - แผ่น |

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวแก้ว จำปาลา)

๒. ..... กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ถาปันแก้ว)

๓. ..... กรรมการ
(นางสาววรรณนิศา ก้อนธิงาม)

# สรุปผลการประมาณราคา

ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนาดงกลาง)

ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ยาว 500 เมตร ( ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม )

บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ประมาณการราคา วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ประมาณการราคางาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR (F) | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง | 79,550.00 | 1.2717 | 101,163.74 | ค่าอำนวยการ +ดอกเบี้ย +กำไร งานทาง |
| | **เงื่อนไข** | | | | |
| | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% | - | - | - | |
| | -เงินประกันผลงานหัก 0.00% | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| สรุป | รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน | | | 101,163.74 | |
| | -คิดเป็นเงินประมาณ | | | 100,000.00 | |

**หนึ่งแสนบาทถ้วน**

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(นางสาวแก้ว จำปาลา) ประธานกรรมการฯ
รองปลัดเทศบาล

(นายณัฐวุฒิ ถาปันแก้ว) กรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาววรรณนิศา ก้อนธิงาม) กรรมการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

# ประมาณราคา

ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนาดงกลาง)

ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ยาว 500 เมตร ( ความหนาลูกรังขึ้นกับสภาพผิวจราจรเดิม )

บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ประมาณการราคา วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน/ดำเนินการ | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ลงลูกรังผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 540.00 | ลบ.ม. | 135.00 | 72,900.00 | 10.00 | 5,400.00 | 78,300.00 | |
| 2 | ถางป่าด้วยเครื่องจักรขนาดเบา | 500.00 | ตร.ม. | - | - | 2.50 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/ดำเนินการ** | - | - | - | | | | 79,550.00 | |
| | **ค่าดำเนินงาน (1.2717) /งานทาง** | - | - | - | | | | 101,163.74 | |
| | **รวมค่าดำเนินการ** | | | | | | | 101,163.74 | |
| | **งบประมาณตั้งจ่ายจริง** | | | **หนึ่งแสนบาทถ้วน** | | | | **100,000.00** | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(นางสาวแก้ว จำปาลา) ประธานกรรมการฯ
รองปลัดเทศบาล

(นายณัฐวุฒิ ถาปันแก้ว) กรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาววรรณนิศา ก้อนธิงาม) กรรมการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา