แบบ บก.๐๑

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน ผอ.ปริญญา) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนามอง
ตามที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน ผอ.ปริญญา) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๘ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) หน้า ๓๖ ข้อที่ ๕๕

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน ผอ.ปริญญา) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๘ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๔๐ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร บ่อพัก ๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่**

๕. **เป็นเงิน** ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑. สรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒. ประมาณราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓. แบบแปลนโครงการเลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ จำนวน ๕ แผ่น

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวแก้ว จำปากลา)

๒. ..... กรรมการ
(นายปรีดา คะอังกุ)

๓. ..... กรรมการ
(นายพงศกร ปัตฆาต)

สรุปผลการประมาณราคา

ระมาณการราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้าน ผอ.ปริญญา บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร. ยาว 200.00 เมตร. พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ต.นามอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ประมาณวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการราคา รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทรางระบายน้ำ คสล.	251,028.74	1.2755	320,187.16	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%	-	-	-	
	-เงินประกันผลงานหัก 0.00%	-	-	-	
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %ต่อปี	-	-	-	-"-
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	-	-	-	-"-
สรุป	รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน			320,187.16	
	-คิดเป็นเงินประมาณ			**300,000.00**	

สามแสนบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวแก้ว จำปาลา) ปรธานกรรมการฯ
รองปลัดเทศบาลฯ

(นายปรีดา คะอังกุ) กรรมการฯ
วิศวกรโยธา

(นายพงศกร ปัตฆาต) กรรมการฯ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ประมาณการราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้าน ผอ.ปริญญา บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร. ยาว 200.00 เมตร. พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.ดินขุดเตรียมก่อสร้าง	70.00	ลบ.ม.	-	-	79.00	5,530.00	5,530.00	
2.ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	480.00	2,400.00	55.00	275.00	2,675.00	
3.คอนกรีตหยาบรองพื้น อัตราส่วน 1:3:5	8.00	ลบ.ม.	1,682.00	13,456.00	204.00	1,632.00	15,088.00	
4.คอนกรีตโครงสร้าง	45.00	ลบ.ม.	2,364.00	106,380.00	305.00	13,725.00	120,105.00	
5.เหล็กเสริม RB dia 6 mm	1.00	ตัน	25,682.00	25,682.00	3,401.00	3,401.00	29,083.00	
6.เหล็กเสริม RB dia 9 mm	1.80	ตัน	25,034.00	45,061.20	3,401.00	6,121.80	51,183.00	
7.ลวดผูกเหล็ก	25.00	ก.ก.	35.83	895.75	-	-	895.75	
8.ไม้แบบ	52.00	ตร.ม.	200.00	10,400.00	90.00	4,680.00	15,080.00	
งานบ่อพักน้ำ จำนวน 2 แห่ง								
1.คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	1,682.00	168.20	204.00	20.40	188.60	
2.คอนกรีตโครงสร้าง	0.35	ลบ.ม.	2,364.00	827.40	305.00	106.75	934.15	
3.เหล็กเสริม RB dia 6 mm	0.03	ตัน	25,682.00	770.46	3,401.00	102.03	872.49	
4.เหล็กเสริม RB dia 9 mm	0.05	ตัน	25,034.00	1,251.70	3,401.00	170.05	1,421.75	
5.เหล็กฉาก L-50x50x4 mm	2.00	ท่อน	650.00	1,300.00	156.00	312.00	1,612.00	
6.เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100+10 ม.ม.	3.00	แผ่น	1,055.00	3,165.00	410.00	1,230.00	4,395.00	
7.เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า 50+5 ม.ม.	3.00	แผ่น	415.00	1,245.00	240.00	720.00	1,965.00	
รวมค่าวัสดุ / ค่าแรง							251,028.74	
FACTOR F(1.2755)/ งานสะพานท่อเหลี่ยม							320,187.16	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น			(-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)				300,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวแก้ว จำปาลา) ปรธานกรรมการฯ
รองปลัดเทศบาลฯ

(นายปรีดา คะอังกุ) กรรมการฯ
วิศวกรโยธา

(นายพงศกร ปัตฆาต) กรรมการฯ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ